



SO 04–STŘECHA VĚŽE–PŮDORYS



ŘEZ 1–1

POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH

TL ,07mm– DLE VYBRANÉHO SYSTÉMU




VÝPIS ŘEZIVA

- 1 POZEDNICE 120x120mm, DL. 3,6m, KS 2 BM= 7,2, m3= 0,11
- 2 VAZNICE 120x160mm, DL. 3,6m, KS 1, m3= 0,07
- 3 HRANOL 120x120 mm, DL. 2,5m,BM= 5,0 KS 2, m3=0,08
- 4 HRANOL 120x120 mm, DL. 0,60m,BM 1,20 m KS 2, m3=0,08
- 5 KROKVE 100x140mm, DL. 2,2m, KS 10, BM= 22, m3= 0,31
- 6 PÁSKY 100x100mm', DL. 0,08m, KS 2, BM=1,6, m3= 0,02
- 7 BEDNĚNÍ STŘECHY– DESKY TL. 20mm,m2= 16, m3= 0,32
- 8 HRANOLY– 120x160mm, DL. 4,0, KS 5, BM=20, m3= 0,40
- 9 BEDNĚNÍ STŘECHY TL. 24mm, m2= 13,65, m3= 0,33

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ŘEZIVO BUDE IMPREGNOVÁNO A OPATŘENO 3x VENKOVNÍM NÁTĚREM
PROTI HNILOBĚ, NAPADÁNÍ CIZOPASNÝMI HOUBAMI
A POVĚTRNOVOSTNÍM VLVIVŮM.

SO 03–PŮDORYS STŘECHY PŘÍRUCHNÍHO SKLADU



<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JORGOS JERAKAS PIK.R. PRCHALY 4480/24 708 000 OSTRAVA - PORUBA TEL.: 603 767 309 IČO: 14604973, ČKAIT 1100456</div>		<div></div>	
<div>VYPRACOVAL: JORGOS JERAKAS</div>			
<div>INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLVOD HOŠŤÁLKOVICE RÝNKY 277 725 28 OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE</div>			
<div>STAVBA: K.Ú. HOŠŤÁLKOVICE, PACELA Č. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1,333/1 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE</div>		<div>DATUM: 12/2016</div>	
		<div>FORMÁT: A2</div>	
		<div>STUPEŇ: DPS</div>	
<div>OBJEKT: SO 03- SKLAD, SO 04- SUŠÍCÍ VĚŽ</div>		<div>ČÍSLO PARÉ:</div> <div></div>	
<div>ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>			
<div>OBSAH VÝKRESU: STŘECHA SO 04- SUŠÍCÍ VĚŽ A SO 03- SKLAD</div>		<div>MĚŘÍTKO 1:50</div>	<div>ČÍSLO VÝKRESU: 117</div>