



S0 02-PŘÍSTAVBA  $\pm 0,000 = 257,15$



- |  |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
|  | STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY | NOVÉ ZÁKLADY |
|  |                   |              |

ÚPRAVA V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ BUDE UPŘESNĚNA PO JEJICH ODKRYTÍ NA STAVBĚ

## POZNÁMKA

ZEMLNÍ PRÁCE BUDOU ZAHÁJENY PO ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH PANELŮ Z PLOCHY A JEJICH ODVOZU NA SKLÁDKU  
VÝKOPY BUDOU PROVEDENY V ZEMINĚ 4 TŘÍDY TĚŽITELNOSTI  
PŘEBÝTEČNÁ ZEMLINA BUDE ODVEZENA DO VZDÁLENOSTI 10KM, MEZISKLÁDKA DO 50M.

ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE UPRAVENA A ZHUTNĚNA

PROPOJENÍ SE ZÁVAJÍCÍMI ZÁKLADY BUDE PROVEDENO VÝZTUŽIVĚ STARU U, CHEMICKÝ KOTVENOU DO VYVRTANÝCH OTVORŮ


PLOCHA NAPOJENÍ BUDE OPATŘENA ADHÉZNÍM MŮSTKEM

SVAROVANÁ ARMÁVACÍ SÍŤ VLOŽENA DO ZÁKLADOVÉ DESKY(  $\phi 6/100/100$ ) A BUDE PŘETÁŽENA PŘES ZÁKLADOVÉ PÁSY


PREZ ZAKLADOVE PASTI  
ODKRYTÝ VENKOVNÍ SPOJ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ BUDE CHRÁNĚN OXIDOV. ASFALT.LEPENKOU

ŠÍŘKY A VÝŠKY = 1,0 m A CHRÁNĚN JÍLEN

BETON ZÁKLADŮ C 16/20



ŘEZ-2"



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JORGOS JERÁKAS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ 718 000 PRAHA - POKUŠA		TEL: 603 767 309 FAX: 603 767 309 ICO: 14604973, ČKAÚT 1100456
VYPRACOVAL: JORGOS JERÁKAS		
INVESTOR:	STAVITELNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE RÝNSKÝ 277 725 28 OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE	
STAVBA: KÚ. HOŠŤÁLKOVICE, PACHELA Č. 338/2, 332/2, 330/3, 211/71, 333/1 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASÍČSKÉ ZBRONICE		DATAUM: 12.2016 FORMAT: A1 STUPEŇ: DPS
OBJEKT:		ČÍSLO PARÉ: <div></div>
ČÁST:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS ZÁKLADŮ , ŘEZ 1-1" , ŘEZ 2-2" , ŘEZ 3-3"		MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 104