


SO 01

STÁVAJÍCÍ OBJEKT



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	POZN.
01	GARÁŽ	100,25	PODLAHA – BETOVÁ MAZANINA 150mm PARAPET – ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC v=1250mm STĚNY – SENDVIČOVÝ PANEL – DEMONTOVAT STŘOP – POZINKOVANÝ TRAPEZOVÝ PLECH
02	UČEBNA	49,60	PODLAHA – PVC NA CEMENTOVÉM POTĚRU TL.40mm PARAPET – ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC v=1250mm STĚNY – SENDVIČOVÝ PANEL – DEMONTOVAT STŘOP – POZINKOVANÝ TRAPEZOVÝ PLECH
03	KUCHYŇ	29,80	PODLAHA – KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8 mm PARAPET – ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC v=1000mm STĚNY – SENDVIČOVÝ PANEL – DEMONTOVAT STŘOP – POZINKOVANÝ TRAPEZOVÝ PLECH
04	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	7,24	PODLAHA – KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 8 mm NA CEMENTOVÉM POTĚRU ZDIVO VNITŘNÍ CHELNÉ DO VÝŠKY 2,50m OBVODOVÉ ZDIVO – SENDVIČOVÝ PANEL – DEMONTOVAT SNÍŽENÝ DŘEVĚNÝ TRAMOVÝ STŘOP S PODHLEDEM
05	VSTUP;CHODBA	17,42	PODLAHA – PVC NA CEMENTOVÉM POTĚRU TL.40mm ZDIVO VNITŘNÍ CHELNÉ OBVODOVÉ ZDIVO – SENDVIČOVÝ PANEL – DEMONTOVAT SNÍŽENÝ DŘEVĚNÝ TRAMOVÝ STŘOP S PODBIITÍM A OMÍTKOU

<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: JORGOS JERAKAS PRK. PRCHALY 448024 708 000 OSTRAVA - PORUBA</div>		<div>TEL: 603 767 309 ICO: 14604973, ČKATT 1100456</div>		<div></div>	
<div>VYPRACOVAL: JORGOS JERAKAS</div>		<div>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOSTÁLKOVICE RYNSKÝ 2327 722 20 OSTRAVA-HOSTÁLKOVICE</div>		<div>DATUM: 12.2016</div>	
<div>INVESTOR:</div>		<div>STAVBA: K.Ú. HOSTÁLKOVICE, PACELA Č. 3362, 3322, 3383, 2117/1,3331</div>		<div>FORMAT: AI</div>	
<div>REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE</div>		<div></div>		<div>STUPEŇ: DPS</div>	
<div>OBJEKT:</div>		<div>ČÍSLO PARE:</div>		<div></div>	
<div>SO 01 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT - STÁVAJÍCÍ STAV</div>		<div></div>		<div></div>	
<div>ČÁST:</div>		<div></div>		<div></div>	
<div>D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>		<div></div>		<div></div>	
<div>OBSAH VÝKRESU:</div>		<div></div>		<div></div>	
<div>PŮDORYS I.N.P.-BOURACÍ PRÁCE</div>		<div>MĚRÍTKO</div>		<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div>	
		<div>1:50</div>		<div>102</div>	