

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI
01	ŠATNA -20 OSOB
02	UMÝVÁRNA
03	OPERAČNÍ MÍSTNOST
04	CHODBA
05	ZÁDVEŘÍ
06	PŘEDSÍŇ WC,PISOÁRY
07	WC
08	WC
09	UKLIDOVÁ KOMORA
10	SKLAD POHONNÝCH HMOT
11	SKLAD TECHN. PROSTŘEDKŮ
12	SKLAD
13	GARÁŽ
14	UČEBNA
15	KUCHYŇ
16	CHODBA
17	PŘEDSÍŇ WC MUŽI
18	PISOÁRY
19	WC MUŽI
20	WC
21	PŘEDSÍŇ WC
22	VSTUP

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ

Označ.	Druh	Typové údaje	Poznámka	ks
EL1	zářivkové svítidlo	2x36W,EP,optika,IP20		
EL2	zářivkové svítidlo	1x36W,EP,IP40		
EL3	zářivkové svítidlo	2x36W,EP,optika,IP65		
EL4	zářivkové svítidlo	1x36W,EP,optika,IP65		
EL5	led svítidlo s čidlem	1x15W,EP,IP40		
EL6	zářivkové svítidlo nástěnné	2x26W,EP ,IP40		
EL7	led svítidlo nouzové	3W s autonom.zdrojem 90min		
EL8	žárovkové svítidlo nástěnné	60W,IP54		
EL9	zářivk.svítidlo pod linku s vyp.	18W,IP20		
GU1	napájecí zdroj	pro pisoár.splachovače-součást dodávky zdravotechniky		
ST1	prostorový termostat	0-40°C,nástěnný 10A/230V		
BP1	snímač pohybu duální	180° /10A/230V/IP20		
	vypínač	01 IP20		
	vypínač	05 IP20		
	vypínač	06 IP20		
	tlačítkový ovládač	1s IP20		
	vypínač	01 IP44 POD OMÍTKU		
	vypínač	05 IP44 POD OMÍTKU		
	vypínač vačkový ve skříni	16A/230V ve skříni UKM IP44		
	domovní dvojzásuvka	16A/230V/PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA		
	dom.dvojzásuvka s ochr.clonk.	16A/230V		
	domovní dvojzásuvka	16A/230V,IP44 POD OMÍTKU		
	zásuvka	16A/400V,IP44 na povrch		

Označování el.přístrojů a spotřebičů

2xEL 4-12a
- počet
- druh dle tabulky
- typ dle tabulky
- obvod rozváděče
- část obvodu samostatně ovládáná

Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN-C
3NPE 50Hz,400V/TN-S
1NPE 50Hz,230V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,Z1 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací
ochrana kryty nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje
Objekt je vybaven hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
proudovým chráničem dle přílohy NM4
dle normy 33 2000-7-701ed.2,z1 doplňujícím pospojováním

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2: normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41ed.2,Z1 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32-NMI
ve sprše montovat el.zařízení mimo zónu 2
1-venkovní AB7

Zodp. projektant	Ing. Michael Kotas
Vypracoval	Ing. Michael Kotas
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE RYNKY 277 725 28 OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE
Místo stavby	K.Ú. HOŠŤÁLKOVICE, PACELA Č. 338/2, 332/2, 338/3, 2117/1

Stavba : **REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE**

D.1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Obsah : PŮDORYS 1.NP

MIKOT
Ing.Michael KOTAS
TESLOVA 2B
Ostrava
ičo:14567185 tel.737 417 019

Datum	5/2016
Formát	A1
Účel	DSP
Zak. číslo	04416
Měř. :	1:50
č. výkr.	D.1.4. 02