



02 KOMUNIKAČNÍ PLOCHY DLÁŽDĚNÉ

- betonová zámková dlažba, 200/100/60mm, b. přírodní ... tl. 60mm
- kladečí vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 30mm
- drc. kamenivo zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 60mm
- drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 160mm
- základová pláň



01 WORKOUT HŘIŠTĚ - DOPADOVÁ PLOCHA

- umělý litý povrch ... tl. dle krytické výšky pádu a certifikátu dodavatele
- drc. kamenivo zrn. 4-16mm ... tl. 60mm
- drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 200mm
- geotextilie min. 200g/m²
- základová pláň



VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL, PSAL	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING výstavba sportovních zařízení Masná 1, P.O.Box 49 701 49 Moravská Ostrava tel. 596 111 843 www.sporting-sportovnistavby.cz	
Ing. Eduard Přivara	Ing. Vladimír Hampl	Ing. Marek Papoušek		
STAVEBNÍK Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice, Rynky 277 (IČ 008 45 451)				
MÍSTO STAVBY k.ú. Hošťálkovice (646075), p.č. 1318/4, 1321/7				
NÁZEV STAVBY ROZŠÍŘENÍ MOBILIÁŘE VE SPORTOVNÍM AREÁLU U ZŠ HOŠŤÁLKOVICE, WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ			FORMÁT	1x44
			DATUM	ČERVEN 2018
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	05/2018
NÁZEV VÝKRESU VZOROVÉ ŘEZY			MĚŘÍTKO 1 : 10	ČÍSLO VÝKRESU D.4