Číslo smlouvy objednatele: .....

# DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava**
**Městský obvod Hošťálkovice**
Rynky 277, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice
zastoupené starostou
Ing. Jaroslavem Klučkou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1651155369/0800

dále jen **objednatel**

**OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.**
Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena:
Ing. František Kroček,
předseda představenstva

IČO: 64610225
DIČ: CZ64610225
Peněžní ústav: ČSOB Ostrava

Číslo účtu: 107069710/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1202

dále jen **zhotovitel**

**Obsah smlouvy**

## čl. IV.
## Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a po úpravě činí:

| | Cena bez DPH v Kč | Cena vč. DPH v Kč |
|---|---|---|
| Realizace stavby | 7 729 229,00 | 9 352 367,00 |
| Dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. II, odst. 3, písm t) | 8 000,00 | 9 680,00 |
| Dodatek č.1- Vícepráce, méněpráce | 162 993,00 | 197 222,00 |
| CENA CELKEM (vč. dodatku č.1) | **7 900 222,00** | **9 559 269,00** |
| **Plastová nádrž+příslušenství** | **187 289,00** | **226 620,00** |
| **CENA CELKEM - po úpravě** | **8 087 511,00** | **9 785 889,00** |

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

**čl. XVII.**

## Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo rozhodl starosta městského obvodu Hošťálkovice usnesením č. 10-6/2016 ze dne 9.6.2016.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku ke smlouvě.
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
   Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Za objednatele**

Datum: 9.6.2016

Místo: Ostrava - Hošťálkovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod
Hošťálkovice
Rynky 277, 725 28

**Ing. Jaroslav Klučka**
starosta SMO, MOb Hošťálkovice

**Za zhotovitele**

Datum: 9.6.2016

Místo: Ostrava

**Ing. František Kroček**
předseda představenstva

STAVBY a. s.
Karoliny Světlé 958/11 -2-
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
OR Ostrava, odd. B, vložka 1202
IČ 646 16 225 - DIČ CZ64610225

**Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku dle zákona o finanční kontrole:**

Schválil příkazce operace: Ing. Jaroslav Klučka

Schválil správce rozpočtu: ~~Mgr. Karin Machurová~~ BC. JANA DLUHOSCHOVÁ

Individuální příslib

V Ostravě dne : 9.6.2016

OSTRAVA!!!

# Položkový rozpočet

| | |
|---|---|
| Stavba : | *REKONSTRUKCE SPORT. AREÁLU V OSTRAVĚ-HOŠŤÁLKOVICÍCH* |
| Objekt : | *PROVEDENÍ ŽUMPY* |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 131201111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3 | m3 | 74,55 | 211,00 | 15 730,05 |
| | | 2,7*5,5*2 | | 44,55 | | |
| | | 1,2*25 | | 30,00 | | |
| 2 | 131201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení jam v hor.3 | m3 | 44,70 | 40,00 | 1 788,00 |
| | | 50%:89,4,00*0,50 | | 37,28 | | |
| 3 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 74,55 | 40,00 | 2 982,00 |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 74,55 | 164,00 | 12 226,20 |
| 5 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 745,50 | 6,00 | 4 473,00 |
| 6 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 74,55 | 150,00 | 11 182,50 |
| 7 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 12,00 | 100,00 | 1 200,00 |
| | spec.1 | písek na obsyp samonosné žumpy vč. dopravy | m3 | 16,00 | 350,00 | 5 600,00 |
| 8 | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 | m2 | 60,00 | 40,00 | 2 400,00 |
| | | 4,04*7,5*2 | | 60,00 | | |
| 9 | 180400120RA0 | Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením | m2 | 60,00 | 30,00 | 1 800,00 |
| | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | | **59 381,75** |
| **Díl:** | **2** | **Základy a zvláštní zakládání** | | | | |
| 10 | 271531111R00 | Polštář z kameniva hr. drceného 0-63 mm včetně hutnění | m3 | 3,10 | 370,00 | 1 147,00 |
| | | 2,7*7,6*0,15 | | 3,10 | | |
| 12 | 273321321R00 | Železobeton základových desek C 20/25 | m3 | 6,25 | 2 700,00 | 16 875,00 |
| 13 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI | t | 0,08 | 30 500,00 | 2 440,00 |
| | | 3*25/1000 | | 0,08 | | |
| | ***Celkem za*** | ***2 Základy a zvláštní zakládání*** | | | | **20 462,00** |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** | | | | |
| 14 | 831350012RAF | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200, napojení geigru 1 ks, max 4 m potrubí | mb | 15,62 | 800,00 | 12 496,00 |
| 15 | Montáž | Montáž žumpy (jeřáb) | soubor | 1,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 16 | Doprava | Doprava žumpy na stavbu | soubor | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 17 | Dodávka žumpy | Dodávka žumpy, 20 m3 samonosná, jeden poklop, | soubor | 1,00 | 66 000,00 | 66 000,00 |
| | ***Celkem za*** | ***8 Trubní vedení*** | | | | **85 996,00** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 18 | 998145421R00 | Přesun hmot | t | 40,00 | 150,00 | 6 000,00 |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **6 000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** | | | | |
| 36 | 210 81-0017.R00Z | Montáž jednotky | kus | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 169,0+25,0; z RZ+OJ do nádrže a do RS1 | | 194,00 | | |
| 37 | 210 81-0001.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | 651,0; na hřišti, A,B, C.2, D.1 | | 1 059,00 | | |
| 38 | 210 81-0017.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený | m | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | 169,0+25,0; z RZ+OJ do nádrže a do RS1 | | 194,00 | | |
| 39 | čerpání | Montáž čerpadla a příslušenství v šachtici | kus | 1,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | 169,0+25,0; z RZ+OJ do nádrže a do RS1 | | 194,00 | | |
| 40 | Postikovače | Montáž a el. zapojení postřikovačů | kus | 13,00 | 250,00 | 3 250,00 |
| | | 169,0+25,0; z RZ+OJ do nádrže a do RS1 | | 194,00 | | |
| | ***Celkem za*** | ***M21 Elektromontáže*** | | | | **15 450,00** |

změna z cisterny na zemní jednotku

15 450,00